

## Komplett container med boendesprinklerpump och tank

Enligt regelverket för boendesprinkler SS883001 & INSTA-900.

Komplett isolerad **20 fots container** innehållande följande:

- Bassäng på 12-15 m<sup>3</sup>
- Boendesprinklerpump
- Rördragning
- Förenklad sektionsventil
- Flödesmätning
- Nivåmätning av bassäng
- Elinstallation
- Värme och belysning

Som kund behöver man tillsätta ström och vatten för att få en komplett pumpcentral!



Bilderna visar en komplett container för boendesprinkler.

För pris och leveranstid kontakta R-Con!